PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj):
1 - rura kan. PVC-U SN8 ø160-ok. 1,0m p.p.t.
2 - osadnik
3 - rura kan. PVC-U SN8 ø110
4 - przepompownia ścieków
5 - rurociąg PE 40
6 - bioreaktor hydrofitowy
7 - rura kan. PVC SN8 ø110
8 - złoże helofitowe
9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

W zasięgu oddziaływania projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (30m od systemu rozsączającego oczyszczone ścieki) nie ma zinwentaryzowanych na mapie studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(34) 4 RLM

Radówek 45A

Biuro opracowań inżynierskich ECOVERDE
Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE
ul. Rzeźnicza 11a/9, 65-119 Zielona Góra
NIP: 925-177-91-55 REGON: 080476559

Skrzyżowanie projektowanej rury kanalizacyjnej z ist. przyłączem wodociągowym.

Proj. rura kan. przebiega nad ist. wodociągiem w odległości pionowej min. 200mm.

Prace w pobliżu wodociągu zostaną wykonane ręcznie z zachowaniem szczaególnej ostrożności.

kolizja z wodociągiem
rurociąg PVC160-0,75m p.p.t.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE	
Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk inż. Franciszek Bydałek	
Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak	Nr rysunku: 1
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:1000 Data: 2017 r.