

GÓRZYCA
Przydomowe Oczyszczalnię Ścieków
(27) Radówek 33 nr dz.61/1
POŚ roślinna 4 RLM z drenażem 1x10mb

Identyfikator kosztorysu: GÓRZYCA - (27) RADÓWEK 33 POŚ
ROŚLINNA 4 RLM Z DRENAŻEM 1X10MBi

W1 Przedmiar robót

str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | Radówek 33 POŚ roślinna 4 RLM z drenażem 1x10mb | | |
| 1.1 | Roboty ziemne | | |
| 1 | KNNR 1 210-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III 15*0,9*0,8+2,0*3,0*2,0+1*0,9*0,8+1,0*1,0*1,0+23*0,9*0,9+3,0*3,0*0,4+10,0*1,0*1,2 | m3 | 58,75 |
| | | 58,75 | |
| 2 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II 58,75-7,49-3,12-5,9-1,2-4,0-2,0-1,0-3,0-2,0-3,6-(15*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+23*3,14*0,02*0,02) | m3 | 25,10 |
| | | 25,10 | |
| 3 | KNNR 1 311-1 Ręczne formowanie nasypów wokół bioreaktora hydrofitowego (1,5+0,1)/2*0,65*4*3,6 | m3 | 7,49 |
| | | 7,49 | |
| 4 | KNNR 1 507-3 Obsianie powierzchni nasypów trawą 4*3,6*1,5 | m2 | 21,60 |
| | | 21,60 | |
| 5 | KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II 1,2+2,0+1,0+3,6+3,0+2,0+15*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+23*3,14*0,02*0,02-7,49 | m3 | 5,65 |
| | | 5,65 | |
| 6 | KNNR 11 501-5 Podsypka gr.20cm pod rurociagi (15+1+23)*0,4*0,2 | m3 | 3,12 |
| | | 3,12 | |
| 7 | KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągów 30cm ponad rurę (15+1+23)*0,4*0,4-(15*3,14*0,08*0,08+1*3,14*0,055*0,055+23*3,14*0,02*0,02) | m3 | 5,90 |
| | | 5,90 | |
| 8 | KNNR 4 1411-3 Podsypka piaskowa gr.20cm pod osadnik (2+1)*(1+1)*0,2 | m3 | 1,20 |
| | | 1,20 | |
| 9 | KNNR 6 1303-4 Obsypanie osadnika gruntem stabilizowanym cementem 2,0*3,0*1,0-1,0*2,0*1,0 | m3 | 4,00 |
| | | 4,00 | |
| 1.2 | Roboty montażowe | | |
| 10 | KNNR 4 1308-2 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | m | 15,00 |
| 11 | KNNR 4 1308-1 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm 1+2*3 | m | 7,00 |
| | | 7,00 | |
| 12 | KNR 2-28 314-2 Rurociąg tłoczny z rur PE o śr.zewn.40mm | m | 24,50 |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----|---|-----------------|---------------|
| 13 | KNNR 4 1322-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm | szt | 8,00 |
| 14 | KNNR 4 512-5 Dostawa i montaż osadnika o pojemności V=2m ³ | kpl | 1,00 |
| 15 | KNNR 4 1417-2 Dostawa i montaż przepompowni PEHD o pojemności min. 500l | szt | 1,00 |
| 16 | KNNR 7-07 107-1 Dostawa i montaż pompy do wody brudnej o wydajności min.5m ³ /h i wysokości podnoszenia min.8m | kpl | 1,00 |
| 17 | KNNR 4 213-5 Kominki wentylacyjne zakończone wywiewką PVC 110mm | szt | 5,00 |
| 18 | KNNR 4 1417-2 Studzienka kontrolno-pomiarowa | szt | 1,00 |
| 19 | KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm 2*3,0*3,0*0,2 | m ³ | 3,60 |
| 20 | KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm w bioreaktorze hydrofitowym 2*4*3,0 | m | 24,00 |
| 21 | KNNR 11 701-4 Uszczelnienie dna i skarp bioreaktora hydrofitowego folią z PE lub z PCV gr.0,5mm 3,0*3,0+4*3,6*1,3 | m ² | 27,72 |
| 22 | KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.40cm z piasku średniego od 0,25-2mm 3,4*3,4*0,4 | m ³ | 4,62 |
| 23 | KNNR 11 705-3 Warstwa biologicznie czynna -mieszanka organiczno-mineralna gr.20cm ze zmieszanych odpadów drzewnych oraz keramzytu 3,6*3,6*0,2 | m ³ | 2,59 |
| 24 | 1-1 Nasączenie warstwy organicznej biopreparatem | kpl | 1,00 |
| 25 | KNNR 11 703-1 Rurociąg z rur kanalizacyjnych PVC o śr.50mm nawiercanych 5*2,0 | m | 10,00 |
| 26 | KNNR 11 707-1 Obsadzenie filtra roślinami makrofitowymi (10szt/m ²) | szt | 130,00 |
| 27 | KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.30cm z piasku średniego od 0,25-2mm pod drenaż 10,0*1,0*0,3 | m ³ | 3,00 |
| 28 | KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.20cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm pod drenaż 10,0*1,0*0,2 | m ³ | 2,00 |
| 29 | KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm -dodatkowy system infiltracyjny | m | 10,00 |
| 30 | KNNR 4 213-5 Odpowietrzenie instalacji | szt | 1,00 |
| 31 | KNNR 5 707-1 Przewód zasilający YKY 3x2,5mm ² na odcinku od budynku do przepompowni | m | 18,00 |
| 32 | KNNR 5 405-1 Skrzynka hermetyczna wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża (z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym i bezpiecznikiem jednofazowym) | szt | 1,00 |